

STAROSTWO POWIATOWE W
PABIANICACH

Ul. Piłsudskiego 2 Pabianice

«B»

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ - SIŁOWNIA ZESP. SZK. NR. 3
ADRES INWESTYCJI: PABIANICE ul. Gdańska 5
NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH
ADRES INWESTORA: Ul. Piłsudskiego 2 Pabianice

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 16.01.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

REMONT POMIESZCZEŃ - SIŁOWNIA

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: REMONT POMIESZCZEŃ - SIŁOWNIA					
1					
1 d.1	KSNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		$3,75 * 1,75 + 1,8 * 1,0 + [3,75 + 1,75] * 2 * 1,65 + 1,8 * 2 * 1,75 + 3,8 * 1,3 + [3,8 + 1,3] * 2 * 1,5 + 2,15 * 1,85 + [2,15 + 1,85] * 2 * 1,5 + 6,6 * 5,45 + [6,6 + 5,45] * 2 * 1,5 + 5,40 * 8,2 + [5,4 + 8,2] * 2 * 3,2 + 5,4 * 1,9 + [5,4 + 1,9] * 2 * 3,2$	m2	329,45	
				RAZEM	329,45
2 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$[3,75 + 1,75] * 2 * 1,6 + [1,8 * 2] * 1,6 + [3,8 + 1,3] * 2 * 1,6 + [2,15 + 1,85] * 2 * 1,6 + [6,6 + 5,45] * 2 * 1,6$	m2	91,04	
				RAZEM	91,04
3 d.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		$5,4 * 8,2 + [5,4 + 8,2] * 2 * 3,2$	m2	131,32	
				RAZEM	131,32
4 d.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie podłoża	m2		
		131,32	m2	131,32	
				RAZEM	131,32
5 d.1	KNR AT-32 0502-01	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych - zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian	m2		
		131,32	m2	131,32	
				RAZEM	131,32
6 d.1	KNR AT-32 0502-03	Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		48,0	m	48,00	
				RAZEM	48,00
7 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		131,32	m2	131,32	
				RAZEM	131,32
8 d.1	KSNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
9 d.1	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		$1,75 * 1,2 + 1,75 * 1,2 + 1,75 * 1,65 * 3 + 2,2 * 1,75 + 3,45 * 2,15$	m2	24,13	
				RAZEM	24,13
10 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$[0,7 * 2,0] * 2 * 3 + 0,70 * 0,9 * 3$	m2	10,29	
				RAZEM	10,29
11 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny	m2		
		$6,6 * 5,45$	m2	35,97	
				RAZEM	35,97
12 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		$6,6 * 5,45$	m2	35,97	
				RAZEM	35,97

REMONT POMIESZCZEŃ - SIŁOWNIA

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1	1124-04	[6,6 + 5,45] * 2	m	24,10	
				RAZEM	24,10
14	KSNR 8	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego GP-2 o wysokości 660 mm	kpl.		
d.1	0417-01	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
15	KSNR 8	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660 mm	kpl.		
d.1	0417-03	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KSNR 8	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4 o wysokości 1060 mm	kpl.		
d.1	0417-04	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KSNR 8	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 o wysokości 660 mm	kpl.		
d.1	0417-03	3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
18	KNNR 4	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-01	10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
19	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0109-01	20	szt.	20,00	
		Obmiar dodatkowy: 6,0	m m	6,00	
				RAZEM	20,00
				RAZEM	6,00

REMONT POMIESZCZEŃ - SIŁOWNIA

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2					