

Pabianice, dn. 03.10.2018 r.

Zamawiający: Powiat Pabianicki  
ul. Piłsudskiego 2  
95-200 Pabianice

**DM. 272.53.2018**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pn.: **Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów.**

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów na odcinku 234,0 m, od skrzyżowania z ul. Wysoką do działki o nr ewidencyjnym 159. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejących zjazdów bramowych oraz nawiązanie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego chodnika do nowo wybudowanych zjazdów do działki nr 159. Zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki. Od strony jezdni ul. Głównej zastosowano krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem. Chodnik ogrodzono od strony posesji obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Na przejściu dla pieszych zastosowano krawężnik betonowy 15x30 cm, wyniesiony na 2 cm względem jezdni. Na początku projektowanego odcinka należy wykonać odtworzenie konstrukcji drogi po wykonaniu krawężnika.

Kolorystycznie chodnik – szary, wjazdy – szary.

### Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa prostokątna grubości 8 cm (szara) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>90/3</sub> 0/31,5mm gr. 15cm

### Konstrukcja zjazdów:

- kostka betonowa prostokątna grub. 8 cm (szary) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm
- warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>90/3</sub> 0/31,5mm – gr. 20cm

### Konstrukcja odtwarzanej jezdni bitumicznej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>90/3</sub> 0/31,5mm gr. 20cm

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotuje i uzgodni projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.

Pozostały nadmiar ziemi z korytowania i wszelki materiał rozbiórkowy, Wykonawca zagospodaruje i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie z obowiązującymi przepisami. **Drewno pozyskane z wycinki drzewa stanowić będzie własność**

**Wykonawcy. Wartość pozyskanego drewna Wykonawca uwzględni w cenie wykonania usługi wycinki drzewa.**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają materiały zgłoszeniowe, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

**3. Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie i dokumentach towarzyszących umowie oraz wynikających z przepisów prawa, należą w szczególności:**

- 1) terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
- 2) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,
- 3) poniesienie kosztów przyłączenia oraz dostaw na potrzeby budowy energii elektrycznej i wody,
- 4) poniesienie kosztów ewentualnych wyłączeń linii elektroenergetycznych,
- 5) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych,
- 6) urządzenie, ogrodzenie i organizacja terenu robót oraz koordynowanie robót,
- 7) utrzymanie terenu robót i terenu przyległego do terenu robót, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego na podstawie przygotowanego i uzgodnionego przez Wykonawcę projektu czasowej zmiany organizacji ruchu,
- 8) przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- 9) wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 10) składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci poza terenem budowy i terenem przyległym,
- 11) umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udzielenie im informacji wymaganych tą ustawą,
- 12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,
- 13) zabezpieczenie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót,
- 14) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,
- 15) zgłaszanie Zamawiającemu propozycji zmian na etapie realizacji robót nie powodujących wydłużenia czasu trwania robót ani zwiększenia wynagrodzenia. Zamawiający dokonuje aprobaty zgłoszonych zmian,
- 16) przedkładanie na żądanie Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot niniejszej umowy po stronie Wykonawcy,
- 17) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,
- 18) używanie do realizacji robót materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ,
- 19) przedstawianie Zamawiającemu, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość

- i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,
- 20) przeprowadzenie na swój koszt na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń,
  - 21) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu całości robót certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołu odbioru końcowego, protokołów prób i regulacji i innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót,
  - 22) przekazanie Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy polisy potwierdzającej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (ubezpieczenie budowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją robót),
  - 23) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych,
  - 24) opracowanie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz przekazanie ich Zamawiającemu,
  - 25) zgłaszanie gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu natychmiast po ich zakończeniu pod rygorem odkrycia i ujawnienia tych robót na koszt Wykonawcy, oraz odbioru końcowego w dniu zakończenia robót potwierdzonego przez Wykonawcę i Zamawiającego wpisem do dziennika budowy,
  - 26) zapewnienie obsługi laboratoryjnej i wykonanie badań zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zleconych przez Zamawiającego. Kopie raportów badań z orzeczeniem, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą stanowiły załączniki do odbioru robót,
  - 27) wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót, oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, w tym zabezpieczenia infrastruktury na czas prowadzenia robót oraz okolicznych budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych w okolicy budowy,
  - 28) przed rozpoczęciem robót wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu objętego robotami, a także dróg przeznaczonych pod objazdy, która będzie służyć w celach poglądowych oraz w rozstrzygnięciu ewentualnych sporów z osobami trzecimi. Wykonawca dokona uzgodnienia z zarządcami wykorzystywanych dróg, którego treścią będzie ustalenie warunków korzystania z tych dróg,
  - 29) usunięcie we własnym zakresie wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszkód, na które Wykonawca ewentualnie natrafi w trakcie wykonywania robót po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu, przedstawiając sposób ich usunięcia,
  - 30) Strony postanawiają, że pozostały nadmiar ziemi z korytowania i wszelki materiał rozbiórkowy, Wykonawca zagospodaruje i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - 31) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną

odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich,

- 32) Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót do chwili protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.

4. **Termin wykonania zamówienia:** Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 14.12.2018r.

5. **Warunki udziału w postępowaniu:**

**Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie chodników lub innych nawierzchni z kostki, o wartości robót nie mniejszej niż 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, potwierdzające należyte i terminowe wykonanie robót. Niespełnienie w/w warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

6. **Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:**

- a) Oferty będą oceniane na podstawie kryterium – cena (waga kryterium – 100%).  
b) Ocena punktowa zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{Cena oferty} = \frac{\text{Cena oferowana minimalna}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt} \times 100 \%$$

c) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

d) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z materiałów zgłoszeniowych, planów i rysunków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na wejście w teren, koszty opracowania i wdrożenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z opłatą za zrzut wody z odwodnieniem wykopów, koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót, koszty badania stopnia zagęszczenia wykopów, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

e) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszego zapytania kosztorysu,

f) Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie kosztorysowe** na podstawie kosztorysu powykonawczego, które stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych

przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto podanej w ofercie.

**7. Wymagana gwarancja: 60 m-cy.**

**8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:**

a) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania oraz załączyć dokumenty wymagane w pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego.

b) Wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy osób fizycznych).

c) Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2018 r. do godz. 11.00 z dopiskiem: „Oferta na **Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów**” osobiście w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, Bud. B-2 – Wydział Dróg i Mostów.

d) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert.

e) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.

f) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu podpisania Umowy.

g) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i ocen.

**8. Informacje dodatkowe:**

a) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie drogą: pisemną, telefoniczną lub faxem – nr (42) 215 91 66. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest: Pani Jolanta Nowicka tel. 42 225 40 48.

b) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

c) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego Zamówienia.

Załącznik: 1) Formularz ofertowy

Załącznik: 2) Klauzula informacyjna

Załącznik: 3) Materiały zgłoszeniowe (wraz z projektem)

Załącznik: 4) Kosztorys ofertowy

Załącznik: 5) STWiOR

Załącznik: 6) Projekt Wykonawczy

ZATWIERDZIŁ:

/-/ Jolanta Nowicka